

COMMITTENTE

**TRENTINOSVILUPPO**  
IMPRESA INNOVAZIONE MARKETING TERRITORIALE

via F. Zeni, 8  
38068 Rovereto  
tel 0464 443111  
www.trentinosviluppo.it

**trentino**  
marketing

via Romagnosi, 11  
38122 Trento  
tel 0461 219300  
www.trentinomarketing.org

PROPRIETÀ



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
Piazza Dante, 15  
38122 Trento  
tel 0461 495111  
www.provincia.tn.it

COMMESSA

## PROGETTO DI ARREDAMENTO HALL, SALE RIUNIONI E UFFICI PALAZZO EUROPA, TRENTO

P.ED. 5789, P.M. 2, C.C. TRENTO

ARCHITETTURA



STUDIO BBS srl  
via di Briamasco, 34  
38122 Trento - Italia  
tel +39 0461 420554  
mail info@studiobbbs.it  
web www.studiobbbs.it

ARCH. CLAUDIO BATTISTI  
ARCH. MASSIMO SCARTEZZINI  
ARCH. MICHELE BELLA  
ARCH. MICHELE MORESCO  
ING. ALESSANDRO VIALE

ORDINE DEGLI ARCHITETTI  
DELLA PROV. DI TRENTO  
— — —  
Dott. Arch. MASSIMO SCARTEZZINI  
ISCRIZIONE ALBO N° 961

## ARREDI STIMA ONERI DELLA SICUREZZA

REV.	DATA	AUT.	CONT.	DESCRIZIONE
00	MARZO 2018	MS	MS	EMISSIONE

PROGRESSIVO

DATA

EA-04

MARZO 2018

CODICE COMMESSA

322\_17

NOTA: LE MISURE E LE QUOTE RIPORTATE SUGLI ELABORATI HANNO CARATTERE INDICATIVO E VANNO ATTENTAMENTE E PUNTUALMENTE VERIFICATE IN CANTIERE A CURA DELL'IMPRESA ESECUTRICE. LA PROPRIETÀ DELL'ELABORATO GRAFICO È DISCIPLINATA E TUTELATA NEI TERMINI DI LEGGE.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				
1 NV.sic.01	<b>ONERI PER GESTIONE CANTIERE E AZIONE DI COORDINAMENTO</b> Nella presente voce si intendono compresi e compensati tutti gli oneri relativi alla gestione del cantiere ed all'azione di coordinamento con altre imprese presenti in cantiere, gli oneri per l'impiego di personale tecnico specializzato nelle riunioni di coordinamento, informazione e formazione degli addetti ai lavori, la risoluzione delle problematiche relative a più lavorazioni eseguite in contemporanea.		1,00		
	SOMMANO a corpo		1,00	80,00	80,00
2 S.40.20.0010.005	<b>PACCHETTO DI MEDICAZIONE valigetta completa con pacchetto di medicazione</b> Fornitura di valigetta in polipropilene antiurto con attacco a parete o per automezzo e contenente pacchetto di medicazione con la dotazione minima indicata nell'allegato 2 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. valigetta completa con pacchetto di medicazione		1,00		
	SOMMANO cad.		1,00	14,05	14,05
3 S.40.10.0065.005	<b>TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO per il primo mese o frazione</b> Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare di altezza minima dal piano di caltestio di 1.00 m, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di transenne metalliche interamente zincate delle dimensioni di 110x200-250 cm, con struttura principale in tubolare di diametro 33 mm, barre verticali in tondino di diametro 8 mm, provviste di ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi senza vincolo di orientamento, complete di pannelli bicolori rifrangenti e zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera. per il primo mese o frazione		5,00		
	SOMMANO m		5,00	2,83	14,15
4 S.40.10.0100.005	<b>CARTELLI SEGNALETICI DA CANTIERE A TERRA per ogni mese o frazione</b> Nolo di cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare con eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilità minima a 20 m e posati a terra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. per ogni mese o frazione		1,00		
	SOMMANO cad.		1,00	23,05	23,05
5 S.40.10.0005.005	<b>SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO CON NASTRO DI POLIETILENE per il primo mese o frazione</b> Formazione di delimitazione lineare di altezza 100 cm, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, posti ad interasse di circa 150 cm provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e completi di doppio nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				131,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MENSILE	Quantità	IMPORTI	
		par.ug.		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>				131,25
	accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della delimitazione. per il primo mese o frazione		10,00		
	<b>SOMMANO m</b>		10,00	1,74	17,40
	<b>Parziale euro</b>				148,65
	<b>T O T A L E euro</b>				148,65
	Trento, 11/04/2018				
	<b>Il Tecnico</b>				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				