

OFFERTA ECONOMICA
FORNITURA MATERIALE PER AMPLIAMENTO CED CORPO H
FORNITORE: _____

	PREZZO UNITARIO		Q.TA'	PREZZO TOTALE	
	IN CIFRE	IN LETTERE		IN CIFRE	IN LETTERE
Armadio server 800(larg)x1200(prof)x2000(alt), 41U, con porta anteriore e posteriore microforata 80%, risalita cavi su lato dx, pannelli di separazione			4		
Corridoio Freddo NXG, lunghezza 5600 mm, muro a dx rack a sx, porta singola sollevabile a sx su fronte, pannello di chiusura su retro, tetto realizzato con pannelli in vetro+ 2 porta per uscita locale			1		
Unità interna di condizionamento ad espansione diretta da 14 KW			2		
Motocondensante esterna 14kW			2		
Kit Staffe per Pdu			4		
Cable Duct rack da 800X200 mm			4		
Cable Duct rack da 800x600 mm			4		
Cable Duct rack da 300x600 mm			3		
Cable Duct rack da 300x200 mm			3		
Chiusura cable duct 600mm			2		
Chiusura cable duct 200mm			2		
Outlet Metered / Outlet Switched iPDU: 230V, 32A, 24 Outlets (20x C13, 4x C19), Plug: IEC 60309, 32A, Zero U, Replaceable Controller with LCD Display, 2x USB-A, 1x USB-B, Ethernet, Serial and Sensor Port, black color			8		
Quadro elettrico in linea di alimentazione delle PDU composto da 2 interruttori generali e 4+4 partenze verso i carichi realizzati con int mgt (Btdin 60) curva D 32 A monofase, completo di strumenti di misura multifunzione e web server			1		
Fornitura impianto idraulico interno/esterno con connessione tra CDZ e motocondensante esterna, massima distanza 10mt.			2		
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO ⁽¹⁾				€ 0,00	

⁽¹⁾ L'importo indicato nel "TOTALE COMPLESSIVO OFFERTO" andrà riportato anche all'interno del Sistema Mercurio